

هزینه بهنگام شده احداث خوابگاه بلوک C دانشگاه صنعتی شیراز

جدول الف : برآورد هزینه اجرای عمایات بر اساس فهرست بها سال ۱۳۹۳.

رشته	شرح	شاخص سه ماهه چهارم ۹۲	m/n	قیمت برآورد	مبلغ بهنگام شده
۱	اینیه	۵۰۷.۵	۱	۵,۷۵۲,۷۸۷,۴۴۷	۵۷۵۲۷۸۷۴۴۷
۲	تاسیسات برقی	۵۵۱.۱	۱	۱,۶۹۳,۰۰۴,۸۰۰	۱۶۹۳۰۰۴۸۰۰
۳	تاسیسات مکانیکی	۵۶۷.۶	۱	۳,۹۰۱,۷۵۰,۸۵۰	۳۹۰۱۷۵۰۸۵۰

جدول ب : تعدیل هزینه اجرایی عملیات تا سه ماه اول سال ۱۳۹۴.

رشته	شرح	شاخص سه ماهه چهارم ۹۱	m/n	$l=m/n-1$	$l/4$	$p=l/4*5$	$p+1$	مبلغ بهنگام شده	مبلغ بهنگام*ضریب
۱	اینیه	۴۸۱.۹	۱.۰۵۲	۰.۰۵۲	۰.۰۱۳	۰.۰۶۵	۱.۰۶۵	۵۷۵۲۷۸۷۴۴۷	۶۱۲۸۸۲۵۶۳۹
۲	تاسیسات برقی	۵۲۱.۹	۱.۰۵۶	۰.۰۵۶	۰.۰۱۴	۰.۰۷۰	۱.۰۷۰	۱,۶۹۳,۰۰۴,۸۰۰	۱۸۱۱۴۰۸۰۸۶
۳	تاسیسات مکانیکی	۵۳۹.۳	۱.۰۵۲	۰.۰۵۲	۰.۰۱۳	۰.۰۶۶	۱.۰۶۶	۳,۹۰۱,۷۵۰,۸۵۰	۴۱۵۷۶۸۳۴۲۲

۱۲۰۹۷۹۱۷۱۴۸	جمع کل بدون اعمال هیچ یک از ضرایب
۱۵۷۲۷۲۹۲۲۹۲	با اعمال ضریب بالا سری (۱.۳)
۱۵۹۶۳۲۰۱۶۷۶	با اعمال ضریب طبقات (۱.۰۱۵)
۱۶۶۰۱۷۲۹۷۴۳	با اعمال ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه (۱.۰۴)

با توجه به اعلام فهرست بها سال ۱۳۹۳ شاخص های سه ماهه مندرج در جدول الف (m,n)

یکسان و برابر با شاخص سه ماهه چهارم سال ۹۲ می شود.